



План мероприятий
по подготовке объектов АО "УТВиК"
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование видов работ и объемов	Ед. изм.	Количество, объем	Финансовые средства					Срок исполнения	Примечание
				Бюджет Федеральный	Бюджет автономного округа	Местный бюджет	Средства предприятия	Всего		
				Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое освидетельствование (ВО, НО) котлов №2 первой и №1,2,3,4 второй очереди котельной	шт.	5				200,000	200,000	25.08.2025	
2	Проведение экспертизы промышленной безопасности водяных экономайзеров №2 первой и №1,2,3 второй очереди котельной на продление срока дальнейшей эксплуатации	шт.	4				180,000	180,000	25.08.2025	
3	Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопровода пара котельной на продление срока дальнейшей эксплуатации (срок службы 20 лет)	ед.	1				190,000	190,000	25.08.2025	
4	Проведение экспертизы промышленной безопасности внутриплощадочного подземного газопровода котельной на продление срока дальнейшей эксплуатации	ед.	1				115,000	115,000	25.08.2025	
5	Механическая чистка внутренних поверхностей нагрева котлов №2 первой и 1,2,3,4 второй очереди котельной	шт.	5				718,836	718,836	25.08.2025	
6	Ремонт обмуровки топок котлов ДЕ25-14ГМ №1,2,3,4 первой и второй очереди. Ремонт взрывных клапанов на газоходах и топках котлов	шт.	8				33,966	33,966	25.08.2025	
7	Вскрытие, внутренний осмотр, очистка и промывка деаэраторов №1,2,3. Ревизия приборов КИПиА деаэраторов №1,2,3	шт.	3				13,887	13,887	25.08.2025	

8	Замена трубопровода Ду150 коллектор конденсатный т/о №№1-10 машинного зала	м	30				298,923	298,923	25.08.2025	
9	Ремонт узла подпитки и востановление изоляции на трубопроводах котельной	м2	60				34,284	34,284	25.08.2025	
10	Капитальный ремонт питательного насоса	шт.	3				420,000	420,000	25.08.2025	
11	Замена циркуляционного насоса	шт.	1				170,580	170,580	25.08.2025	
12	Тарировка предохранительных клапанов: котлы, тепловая сеть, сеть холодного водоснабжения на ЦТП, ГРУ 1 и 2 очереди.	шт.	24				170,707	170,707	25.08.2025	
13	Промывка и опрессовка теплообменного оборудования котельной и ЦТП	шт.	37				145	145,000	25.08.2025	
14	Приобретение материалов и реагентов для ВХР	т/шт	3/30				581,700	581,700	25.08.2025	
15	Ревизия запорной и запорно-регулирующей (КЗР) арматуры первой и второй очереди котельной, машинного зала	шт.	16				189,082	189,082	25.08.2025	
16	Ревизия насосного оборудования 1 и 2-ой очередей с осмотром рабочих колес, подшипников и торцевых уплотнений	шт.	6				7,580	7,580	25.08.2025	
17	Ревизия водоуказательных колонок котлов первой и второй очереди котельной	шт.	2				79,920	79,920	25.08.2025	
18	Ремонт рабочих колес Ø190мм на конденсатные насосы №1,2	шт.	2				17,22	17,220	25.08.2025	
19	Текущий ремонт здания котельной и ЦТП	ед.	1				87,591	87,591	25.08.2025	
20	Ревизия запорной арматуры, манометров, изоляция трубопроводов на ЦТП	шт.	32				109,040	109,040	25.08.2025	
21	Поверка оборудования КИПиА котельной, ЦТП	шт.	114				756,660	756,660	25.08.2025	
22	Текущий ремонт электрооборудования котельной и ЦТП	шт.	42				238,326	238,326	25.08.2025	
23	«Капитальный ремонт магистральной сети теплоснабжения от ТК-3 до ЦТП 3 на участке ЦТП 3-ТК-3»	км	0,293		17446,156	2456,524		19902,68	31.08.2025	
Итого:					17 446,156	2 456,524	4 758,302	24 660,982		